

Na osnovu Okvirnog sporazuma za Održavanje puteva u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na području Kantona Sarajevo za razdoblje od četiri godine - LOT 8. Održavanje puteva na području općine Vogošća broj: 04-11-29913-OSL8/20 od dana: 20.10.2020. godine i člana 32. Zakona o javnim nabavkama u BiH („Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) zaključuje se

UGOVOR VI

za radove

“Izgradnje zida i proširenje kolovoza u sklopu projekta rehabilitacije ceste u ulici Muje Šejte”

Ugovorne strane:

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, ul. Hamida Dizdara broj 1, Sarajevo, koju zastupa direktor Selimir Kovač, dipl. ing. saob. (u daljem tekstu: Naručilac)

i

„AME“ d.o.o. Breza, ul. Branilaca grada bb, 71370 Breza, ID: 4218105170009, koje zastupa direktorica Nedžareta Omerhodžić (u daljem tekstu: Izvođač radova),

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ugovora je izvođenje radova izgradnje zida i proširenje kolovoza u sklopu projekta rehabilitacije ceste u ulici Muje Šejte, u svemu prema postupku javne nabavke broj: **04-11-29913/20**, provedenog putem otvorenog postupka, uslova iz tenderske dokumentacije, dostavljene ponude Izvođača radova i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, donesene u predmetnom postupku.

Sve odredbe zaključenog okvirnog sporazuma se neposredno primjenjuju ukoliko se iste odnose na predmet ovog ugovora te ukoliko ovim ugovorom nije drugačije određeno.

Predmet ugovora preciziran je prilogom ugovora (predmjer i predračun radova/specifikacija).

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da je ukupna cijena radova definisana prihvaćenom ponudom Izvođača radova i iznosi:

138.399,71 KM sa pdv-om

(slovima: stotinutridesetosam hiljadristotinedevedesetdevet i 71/100 KM)

118.290,35 KM bez pdv-a

Ugovorne strane su saglasne da je utvrđena cijena za radove fiksna i nepromjenjiva.

Ugovorna cijena sadrži kompletne troškove koji su u vezi sa izvršenjem ugovornih obaveza iz ovog ugovora, uključujući sve neposredne i posredne troškove potrebne za izvršenje radova.

Cjenovnik radova utvrđuje se na osnovu jediničnih cijena, jedinici mjere za pojedine pozicije radova, iskazane u cjenovniku/ponudi Izvođača radova, po vrstama radova.

Prilog ovom ugovoru čini predmjer i predračun radova, sačinjen na osnovu predmjera i predračuna radova iz ponude Izvođača radova.

OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA

Član 3.

Izvođač radova se obavezuje:

- izvršiti sve ugovorene obaveze u potpunosti, kako je to predviđeno specifikacijom/predmjerom i ostalim prilozima koji čine sastavni dio ovog ugovora,
- ugovorene radove obaviti u skladu sa važećim propisima i pravilima za tu vrstu radova, kao i zahtjevima Naručioca navedenim u predmjeru i predračunu radova/specifikaciji i tenderskoj dokumentaciji,
- garantovati kvalitetno izvršenje ugovorenih radova,
- održavati kontinuitet i dinamiku izvršenja svojih obaveza i u ugovorenom roku izvršiti radove iz predmeta ovog ugovora,
- **osigurati i dostaviti Naručiocu garanciju za uredno izvršenje posla u visini od 10% od vrijednosti ugovora (bez PDV-a) u roku od petnaest dana od potpisivanja ugovora,**
- u svemu postupati prema nalogima Naručioca, ujedno poštjući odredbe pozitivno-pravnih propisa i odredbe ovog ugovora.

Izvođač radova mora biti dostupan u svakom trenutku za slučaj hitne intervencije i hitne potrebe Naručioca te na poziv Naručioca hitno reagovati.

Izvođač je dužan radove izvoditi u skladu sa usvojenom tehničkom dokumentacijom, uzansama o građenju, pozitivnim zakonskim propisima, važećim tehničkim propisima, standardima i smjernicama te pravilima struke.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 4.

Naručilac se obavezuje:

- pravovremeno uputiti prigovore na eventualne propuste tokom obavljanja radova, u slučaju da radovi nisu u skladu sa ovim ugovorom i ponudom Izvođača radova,
- uredno izvršiti plaćanje ugovorenih radova, isplatiti naknade za izvršene i prihvачene radove prema odredbama ovog ugovora,
- odrediti nadzor nad radovima i obavijestiti Izvođača radova o identitetu nadzornog organa,
- pravovremeno izvršavati svoje obaveze po ugovoru.

Naručilac ima pravo da vrši stručni nadzor nad radovima Izvođača radova i da na taj način kontroliše kvalitet radova.

ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA

Član 5.

Izvođač se obavezuje da će radove koji su predmet ovog ugovora izvršiti u skladu sa ugovorenim obimom radova i utvrđenom dinamikom u roku od **30 (trideset)** dana od dana uvođenja u posao.

Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje roka za izvođenje radova u slučajevima kada je to opravdano, odnosno u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti koje onemogućavaju izvršenje radova po predviđenoj dinamici.

Opravdanim razlozima za produženje roka za izvođenje radova smatraju slučajevi koji se ne mogu dovesti u vezu sa odgovornošću Izvođača radova i to viša sila (prirodne nepogode, poplave, zemljotresi, i sl.), geološki i/ili hidro-klimatski uslovi, mjere predviđene aktima nadležnih organa, nastanak uvjeta za izvođenje radova koji nisu predviđeni tehničkom dokumentacijom, i slično. U slučaju eventualnog nastanka osnova za podnošenje zahtjeva za produženje roka izvođenja radova, Izvođač radova je dužan zahtjev podnijeti prema Naručiocu po hitnom postupku u odnosu na momenat nastupanja nepredviđene okolnosti.

U slučaju prekida radova ili nastanka situacije ugrožavanja sigurnosti i prometa, Izvođač radova je dužan bez odlaganja preuzeti hitne mjere u cilju otklanjanja opasnosti i sprječavanja štete te o svemu obavijestiti Naručioca. Navedeno se vrši na način da se osigura racionalno i efikasno obavljanje posla. U slučaju obustave radova, Izvođač radova je dužan preuzeti mjere u cilju očuvanja radova i rezultata rada te iste zaštiti od propadanja, sve prema pravilima struke.

Izvođač radova je, u svrhu osiguranja od nastanka opasnosti, dužan obezbijediti potrebnu propisnu signalizaciju.

Naručilac ima pravo da raskine ugovor ako Izvođač radova propusti da izvrši svoje obaveze u toj mjeri da je opravdano očekivati da neće izvršiti kvalitetno ugovorenu obavezu u roku koji bi za Naručioca bio prihvatljiv. U tom slučaju ugovorni organ neće platiti Izvođaču radova onaj dio radova koji je u nastavku rada nemoguće koristiti.

ROK PLAĆANJA

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da će se plaćanje po ovom ugovoru izvršiti u skladu sa odredbama tenderske dokumentacije i potpisanih ugovora, u roku od 60 dana od dana prijema računa i ovjere situacije od strane nadležnog nadzornog organa.

Plaćanje se vrši na račun Izvođača radova, koji je on u svojstvu ponuđača naveo u ponudi.

NAČIN OBRAĆUNA, KREIRANJA, DOSTAVLJANJA SITUACIJA

Član 7.

Za izvedene radove Izvođač radova ispostavlja obračunske/privremene i okončane situacije po završetku radova.

Situacije se sastavljaju na osnovu stanja izvedenih radova krajem obračunskog perioda, a ispostavljaju se najkasnije 10 dana po isteku perioda za koji se vrši obračun izvedenih radova. Datum ispostavljanja situacija obavezno se upisuje na situaciji.

OVJERA SITUACIJA

Član 8.

Situacije se dostavljaju nadzornom organu, koji iste nakon ovjere proslijeđuje Naručiocu.

Ovjeru ispostavljenih situacija vrši nadzorni organ Naručioca.

Datum podnošenja na ovjeru situacije nadzornom organu upisuje se u građevinski dnevnik.

Nadzorni organ je dužan da u situaciju upiše datum ovjere.

Nakon što nadzorni organ ovjeri situaciju, Izvođač radova istu šalje Naručiocu.

Okončana situacija ispostavlja se nakon potpunog završetka radova.

Situacije se ispostavljaju na osnovu podataka iz građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

OSIGURANJE STALNE PROHODNOSTI PUTEVA I SIGURNOSTI SAOBRACAJA

Član 9.

Izvođač radova je dužan radove izvršavati *prema dinamičkom planu i upustvima nadzornog organa.*

Izvođač je obavezan da ugovorene radove izvodi kvalitetno, u skladu sa *utvrđenom dinamikom*, na način da se osiguraju uvjeti za siguran saobraćaj.

Radove u skladu sa utvrđenim obavezama iz ovog ugovora, Izvođač radova izvodi uz upotrebu *odgovarajućih sredstava rada, materijala i opreme.*

Izvođač radova je dužan da u okviru radova prioritetno usmjerava sredstva na blagovremeno izvršenje radova kojima se osigurava stalna prohodnost puteva, odnosno nesmetan i siguran promet, a u skladu sa nadležnim propisom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama.

Istovremeno sa završetkom radova, sa ceste se moraju *ukloniti ostaci materijala, sredstva rada kao i drugi predmeti i sredstva* korištena prilikom izvođenja radova.

Član 10.

U skladu sa važećim zakonskim odredbama, Izvođač radova je dužan o svom trošku blagovremeno *preduzimati potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu.*

Mjere sigurnosti imaju za cilj:

- zaštitu života, zdravlja i tjelesnog integriteta lica koja izrvšavaju radove ili prolaze gradilištem, odnosno stanuju u neposrednoj blizini gradilišta,
- osiguranje javnog prometa u toku izvođenja radova i u vrijeme prekida radova, odnosno do potpunog završetka radova,
- sprečavanje mogućih šteta učesnicima u saobraćaju i oštećenja ili uništenja izvedenih radova, trupa ceste, saobraćajne signalizacije i opreme ceste,
- sprečavanje oštećenja ili uništenja susjednih objekata, prometnica, instalacija, opreme, materijala i sredstava rada, poljoprivrednog zemljišta i nasada i sl.,
- urednu predaju gradilišta po završetku radova.

OTKLANJANJE NEPOSREDNE OPASNOSTI PO SIGURNOST SAOBRACAJA

Član 11.

Izvođač radova je dužan izvršiti radove koji nisu sadržani u predmjeru i predračunu radova, ukoliko se izvršenjem takvih radova otklanja neposredna opasnost po opću sigurnost i sigurnost saobraćaja.

Radovi koji neposredno utiču na sigurnost i prohodnost saobraćaja ne mogu se prekidati dok se u potpunosti ne ukloni opasnost i ne uspostavi sigurna prohodnost puta.

O navedenom je Izvođač radova obavezan hitno obavijestiti Naručioca i nadzorni organ.

DINAMIKA IZVOĐENJA RADOVA

Član 12.

Izvođač radova je dužan da nakon potpisivanja ovog ugovora, a prije uvođenja u posao, Naručiocu i nadzornom organu dostavi prijedlog dinamike izvođenja radova na saglasnost, a koja treba obezbjediti kontinuitet radova, na temelju preuzetih obaveza iz zaključenog ugovora.

Dinamika izvođenja radova treba biti usaglašena sa ugovorenim rokom, te se Izvođač radova obavezuje poštovati rokove iz dostavljene dinamike.

KAZNA ZA KRŠENJE ROKA IZVOĐENJA RADOVA

Član 13.

Izvođač se obavezuje da održava kontinuitet i dinamiku izvršenja svojih obaveza, kako bi se posao završio u roku određenim ovim ugovorom.

U slučaju zakašnjenja sa izvođenjem radova u normalnim uslovima, Naručilac će tolerisati Izvođaču radova prekoračenje roka od 2 (dva) dana od ugovorenog roka.

Za svaki dan zakašnjenja završetka radova preko 2 (dva) dana, Izvođač radova će platiti Naručiocu kaznu u iznosu 0,5% ugovorene vrijednosti za svaki naredni dan zakašnjenja. Maksimalna kazna za kašnjenje radova je 5% od ukupno ugovorene vrijednosti radova.

U slučaju kada Naručilac ocijeni opravdanim produženje roka za izvođenje predmetnih radova ili kada potreba produženja roka nastane bez krivice i odgovornosti Izvođača radova, pomenuta kazna se ne zaračunava.

PRAVA NARUČIOCA

Član 14.

Ukoliko Izvođač radova ne izvodi radove u skladu sa zahtijevanim kvalitetom, odnosno važećim tehničkim propisima, standardima, smjernicama i usvojenoj dokumentaciji, ili radove izvršava na način kojim se ugrožava sigurnost prometa, Naručilac ima pravo da obustavi daljnje izvođenje radova i da od Izvođača radova zahtijeva da u datom primjerenu roku, koji definiše Naručilac, otkloni nedostatke koji su doveli do obustave radova.

Ukoliko Izvođač radova ni u naknadno utvrđenom roku ne izvršava ugovorne obaveze, Naručilac može raskinuti ugovor i radove ustupiti drugom izvođaču.

Naručilac ima pravo da Izvođaču radova odbije dio od iznosa fakture za svaki dan nekvalitetno izvedenih radova te ukoliko je ugrađen nekvalitetan materijal koji ne zadovoljava standarde i radove koje bude radio nakon pismenog naloga nadzornog organa kojim se nalaže obustava radova.

Izvođaču radova se za radove na kojima su utvrđeni nedostaci neće priznati rad i trošak radne snage za te dane. Nekvalitet radova utvrđuje nadzorni organ na osnovu građevinskog dnevnika. Izvođač radova je odgovoran za sve posljedice koje mogu proizaći zbog nepridržavanja naloga o obustavi radova.

RAD BEZ NALOGA

Član 15.

Izvođaču radova se neće priznati niti platiti radovi koje bude obavljao bez naloga Naručioca, kao ni radovi koji nisu obuhvaćeni ugovorom, predmjerom ili projektom.

Izvođaču radova se neće platiti radovi koje bude izvodio nakon pismenog naloga Naručioca kojim se nalaže obustava radova i Izvođač radova je odgovoran za sve posljedice koje mogu proistечi iz osnova nepridržavanja obustave radova.

Izvođaču radova se neće platiti ni radovi koji nisu izvršeni prema nalozima, tehničkoj dokumentaciji, standardima, smjernicama i pravilima.

Naručilac ima pravo da Izvođaču radova odbije dio naknade od iznosa fakture za nekvalitetno i nepotpuno izvedene radove, nakon što iste utvrdi nadzorni organ.

ODGOVORNOST ZA NEISPUNJAVANJE UGOVORNIH OBAVEZA

Član 16.

Sve štete nastale uslijed neizvršenja posla, nekvalitetnog, neblagovremenog, neadekvatnog i nepotpunog izvođenja predmetnih radova, kao i štete prema Naručiocu i trećim licima, za koje je odgovoran Izvođač radova, nadoknadit će Izvođač radova.

Na osnovu pismenog izvještaja nadzornog organa o neizvršavanju ugovornih obaveza i nekvalitetnom izvođenju radova od strane Izvođača radova, Naručilac može raskinuti ovaj ugovor, poslove i zadatke dodijeliti drugom izvođaču, aktivirati garancije i tražiti naknadu prouzrokovane štete od Izvođača radova.

GRAĐEVINSKI DNEVNIK I KNJIGA

Član 17.

Izvršeni obim radova za radove utvrđuje se na osnovu građevinskog dnevnika, ovjerenog od strane nadzornog organa.

Građevinski dnevnik se koristi kao osnova za kontrolu radova na putu, za izradu građevinske knjige, odnosno obračuna izvršenih radova i za kontrolu rada Izvođača radova.

Građevinsku knjigu ovjerava nadzorni organ po izvršenju radova (privremene i okončane situacije).

Na kraju obračunskog razdoblja, građevinska knjiga i obračun radova dostavljaju se Naručiocu.

Izvođač radova dužan je da vodi građevinsku knjigu.

Građevinska knjiga se vodi u jednom primjerku.

Izvođač radova će voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, od kojih jedan predaje Naručiocu, a drugi zadržava za sebe.

Poslije konačnog obračuna, Izvođač radova predaje Naručiocu građevinsku knjigu.

Član 18.

Izvršeni radovi obračunavaju se i unose u građevinsku knjigu po završetku svake faze radova, a u slučaju kada radovi traju duže vrijeme, obračun stvarno izvedenih količina vrši se na kraju obračunskog perioda. Snimanje odnosno utvrđivanje podataka za građevinsku knjigu vrše zajednički predstavnik Izvođača radova i nadzorni organ.

Građevinsku knjigu ovjerava nadzorni organ po izvršenju radova. Svi radovi u knjizi trebaju da budu propraćeni adekvatnim skicama kojima se dokazuju količine i lokacije izvršenih radova. U prilogu građevinske knjige treba da bude fotodokumentacija u digitalnoj formi, snimljena na CD ili DVD medij.

Pored ovako formiranog priloga građevinske knjige za određenu fazu radova, potrebno je i u sklopu listova građevinske knjige printati u koloru neke izvode iz fotodokumentacije sa pratećim objašnjenjima i podacima, koji su neophodni za razumijevanje dokaznice i definisanja lokacije radova.

Na osnovu ovjerenih količina radova iz građevinske knjige vrši se ispostavljanje privremenih obračunskih situacija.

STRUČNO TEHNIČKI NADZOR, KVALITET I KONTROLA KVALITETE RADOVA I MATERIJALA

Član 19.

Troškove stručno-tehničkog nadzora snosi Naručilac.

Stručno-tehnički nadzor u izvođenju radova vrši Naručilac putem ovlaštenih nadzornih organa.

Nadzorni organ svojim potpisom ovjerava kvantitet i kvalitet izvršenih radova te podudarnost ugovorene količine i cijene rada sa izvedenim i obračunatim radovama.

Izvođač radova je dužan da radove izvršava u skladu sa važećim standardima, smjernicama i ugovorenim uvjetima.

Kvalitetu ugrađenih materijala Izvođač radova dužan je dokazati nadzornom organu atestom.

Član 20.

Nadzorni organ je dužan da kontroliše da li se radovi izvode u skladu sa usvojenim dinamičkim planom, propisima, standardima i smjernicama, ugovorom, pozitivnim propisima i pravilima struke.

Nadzorni organ, putem upisa u građevinski dnevnik, daje Izvođaču radova potrebna tehnička uputstva i druge podatke (nacrte, detalje) potrebne za izvođenje radova.

Izvođač radova je dužan nadzornom organu omogućiti uvid u obim i kvalitet izvršenih radova te ga pozvati da putem građevinskog dnevnika izvrši prijem istih.

ISPITIVANJE MATERIJALA

Član 21.

Izvođač radova dužan je da prije izvođenja radova osigura i dostavi na uvid dokaze o prethodnim ispitivanjima materijala.

Prethodna ispitivanja kvalitete materijala i radova vrše institucije registrovane za ispitivanje građevinskih materijala i radova.

Troškove prethodnih ispitivanja snosi Izvođač radova.

Izvještaj i rezultati kontrolnih ispitivanja dostavljaju se uz privremene situacije.

Ukoliko Izvođač radova nije na vrijeme izvršio kontrolna ispitivanja i nije dostavio izvještaj i rezultate kontrolnih ispitivanja, Naručilac neće platiti izvedene radove.

Po dostavljanju izvještaja i rezultata ispitivanja izvedeni radovi će biti plaćeni.

Ugovorne strane su dužne da uredno vode i čuvaju dokumentaciju o prethodnim i kontrolnim ispitivanjima materijala i radova. Nalazi kontrole izvedenih radova upisuju se u građevinski dnevnik.

U slučaju osporavanja nalaza o postignutom kvalitetu izvršenih radova, mogu se sprovesti naknadna ispitivanja. Troškovi naknadnih ispitivanja padaju na teret strane čiji nalaz nije potvrđen.

PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH RADOVA

Član 22.

Nakon izvršenja radova i poslova koji predstavljaju tehničku ili funkcionalnu cjelinu vrši se primopredaja radova po količini i kvalitetu što se utvrđuje na osnovu pregleda izvedenih radova i atesta o ispitivanju materijala i radova, obračunom u građevinskoj knjizi i konstatacijama u građevinskom dnevniku.

Primopredaja se vrši po količini, kvalitetu, a na osnovu operativno-tehničke dokumentacije o izvršenju radova (građevinski dnevnik, građevinska knjiga, dinamički plan) i pregleda stanja izvršenih radova na terenu.

O primopredaji radova sastavlja se zapisnik u koji se unose svi bitni podaci o izvršenju radova, a potpisuje ga nadzorni organ i ovlašteni predstavnik Izvođača radova. Ako se zapisnikom o primopredaji radova utvrde nedostaci u odnosu na ugovorene uvjete Izvođač radova je dužan otkloniti nedostatke u roku utvrđenom zapisnikom.

Sve promjene i odstupanja u odnosu na ugovoren obim radova ili tehničku dokumentaciju prethodno odobrava Naručilac na pismeni zahtjev Izvođača radova, uz saglasnost Nadzornog organa. Za navedene radove za koje postoji zakonski osnov za zaključivanje novog ugovora, a ukaže se potreba za istim, sačinit će se poseban ugovor.

USTUPANJE RADOVA DRUGOM PRUŽAOCU

Član 23.

Izvođač radova nema pravo ustupiti ugovorene radove u cijelosti ili djelimično drugom pravnom licu.

GARANCIJA

Član 24.

Garantni rok se definiše u skladu sa pravilima struke i za izvedene radove iznosi **3 (tri) godine** računajući od dana okončanja svih radova.

Izvođač radova daje garanciju da su radovi iz predmeta ovog ugovora urađeni kvalitetno, u skladu sa važećim propisima, standardima, tehničkim normativima i pravilima struke i da odgovara za sve eventualne propuste nastale kao posljedica neadekvatnog izvršenja.

Izvođač radova je dužan obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za uredno izvršenje ugovora u visini od 10% od vrijednosti ugovora (bez PDV-a) te istu dostaviti Naručiocu najkasnije u roku od **15 (petnaest)** dana od potpisivanja ugovora.

Period trajanja garancije mora obuhvatati period od početka do okončanja svih radova po ugovoru (30 dana), biti uvećan za 30 dana u odnosu na period trajanja samog ugovora/perioda izvršenja radova, te obuhvatiti i garantni period za izvršene radove (koji se računa od dana okončanja svih radova).

VIŠA SILA

Član 25.

Ako slučaj više sile potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveze po ovome ugovoru, ugovorna strana koja se poziva na slučaj više sile obavezna je da obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od 3 (tri) dana od nastanka više sile.

KORIŠTENJE UGOVORNIH DOKUMENATA I INFORMACIJA - POSLOVNA TAJNA

Član 26.

Izvođaču radova nije dozvoljeno, bez izričitog pristanka Naručioca, objaviti ugovor u cijelosti ili dijelovima te objaviti informacije primljene od Naručioca. Navedeno se ne odnosi na informisanje ili pristup dokumentaciji vlastitog osoblja, ali sve samo u mjeri u kojoj je to potrebno za uredno izvršavanje ovog ugovora, te u drugim slučajevima propisanim pozitivnim zakonskim propisima.

Dokumente i podatke prema ovom ugovoru, Izvođač radova i osobe navedene u ovom članu trebaju čuvati kao poslovnu tajnu tokom izvršavanja ugovora i u dalnjem roku od dvije godine po izvršenju ugovornih obaveza te su odgovorni za povredu navedene obaveze.

RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO

Član 27.

Ugovorne strane će nastojati svaki spor iz ovog ugovora ili u vezi s izvršenjem istog rješiti pregovorima i u duhu dobrih poslovnih odnosa.

Ako se pregovorima i u duhu dobrih poslovnih odnosa sporovi iz prethodnog stava ne mogu u razumnom roku rješiti, za sve sporove iz ovog ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i pravne posljedice koje iz toga proističu, nadležan je sud u Sarajevu.

POSEBNE ODREDBE

Član 28.

Ovaj ugovor ostaje na snazi do potpunog izvršenja ugovorenih radova. Ugovorne strane mogu sporazumno otkazati ovaj ugovor i prije njegovog izvršenja ukoliko, neovisno od ugovorenih strana, nastupe okolnosti, koje bitno utiču na predmet izvršenja ugovora. U tom slučaju ugovor se raskida ili se prema potrebi zaključuje novi ugovor.

Ugovorne strane su saglasne da Izvođač radova neće zapošljavati fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u pripremi tenderske dokumentacije ili su bile član Komisije za javne nabavke Naručioca ili su u svojstvu stručnog lica bile angažovane od strane Komisije za javne nabavke, i to najmanje šest mjeseci po zaključenju ovog ugovora, odnosno početka realizacije ugovora.

Prava i obaveze ugovornih strana regulisana su pozitivnim zakonskim propisima Bosne i Hercegovine.

OSTALE ODREDBE

Član 29.

Sva korespondencija vezana za ovaj ugovor bit će u pisanoj formi. Pod korespondencijom se smatraju, odobrenja, dopuštenja, nalozi, upustva za rad, i slično, po ovom ugovoru.

Za dodatne radove koji se ne mogu se izvršiti u okviru ugovorenog iznosa iz ovog ugovora, a ukoliko postoji opravdanost i zakonski osnov za to, ugovorne strane će zaključiti novi ugovor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja.


Sastavni dio ovog ugovora su njegovi prilozi, i to:

- *Predmjer radova Radovi na proširenju saobraćajnice nakon izrade AB zida*

Član 31.

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka, od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

IZVOĐAČ RADOVA:

Nedžareta Omer Hodžić
Direktor

„AME“ d.o.o. Breza

Broj: 041/21
Datum:
12.05.2021


NARUČILAC:


Selimir Kovač, dipl. ing. saob.
Direktor

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo
Broj: 04-11-29913-U6L8/20
Datum: 12.05.2021. godine

PREDMJER RADOVA
RADOVI NA PROŠIRENJU SAOBRAĆAJNICE NAKON IZRADE AB ZIDA

R.B.	Sifra	Vrste i opis radova	J.mj.	Kolicina	J.cijena	Vrijednost
PRIPREMNI RADOVI						
1.1. <i>Geodetski radovi</i>						
1.2. <i>Cišćenje terena</i>						
1.	1.1.3.	Sječenje i uklanjanje drveća sa stablima promjera preko 30 cm i uklanjanje grmlja i korijena	kom	9,00	30,00	270,00
2.	1.4.	Rušenje i uklanjanje ograde (od bodljikave žice, plinskih cijevi i odbojne ograde) sa utovarom i odvozom do STD 10 km	m ²	127,00	2,00	254,00
PRIPREMNI RADOVI - ZBIR						524,00
II ZEMLJANI RADOVI						
2.1. <i>Siroki otkopli i prevozi</i>						
1.	2.1.1.1.	Otkopavanje zemlje u širokom otkopu sa prevozom u materijalu III i IV kategorije sa prevozom na STD do 10 km	m ³	100,00	12,50	1.250,00
<i>Planum temeljnog tla</i>						
1.	3.1.	Nabijanje podlila i planiranje podlila do zahtijevanog Ms	m ²	200,00	2,00	400,00
	2.3.	<i>Izrada nasipa</i>				
1.	3.2.2.	Izrada nasipa (Nabavka,dovoz i ugradnja materijala) od materijala V i VI kategorije	m ³	40,00	37,00	1.480,00
<i>Kosine i zelene površine</i>						
1.	4.6.1.	Humuziranje zelene površine u debnjini do 10 cm (nabavka,dovoz i ugradnja humusa i sjemena za travu)	m ²	55,07	20,00	1.101,40
ZEMLJANI RADOVI - ZBIR						4.231,40


1/5


REKAPITULACIJA					
I	ZEMLJANI RADOVI				21.312,35
II	BETONSKI RADOVI				41.674,80
III	ARMIRACKI RADOVI				26.192,30
IV	OSTALI RADOVI				3.894,60
V	NEPREDVIDENI RADOVI 10%				4.653,70
	UKUPNO				97.727,75

SVE UKUPNO	97.727,75
A UKUPNO BEZ PDV-a (KM)	97.727,75
B PDV 17 % (KM)	16.613,72
C SVE UKUPNO SA PDV-om (KM) (A+B)	114.341,47

Grušić
 DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGU
"AME"
 d.o.o.
 2
 BREZA, BOSNA I HERCEGOVINA

2/5

3.6. PREDMJEĆ RADOVA - AB ŽID

R. br.	OPIS	Jed. mj.	Količina	Cijena (KM)	Ukupno (KM)
I Zemljani radovi					
10.1.1.	Iskop temelja sa prevozom iskopanog materijala dubine 0-2m u mat III i IV kat na STD do 10 km	m ³	450,27	12,00	5.403,24
10.1.1.	Iskop temelja sa prevozom iskopanog materijala dubine 0-2m u mat. III i IV kat. na STD do 10 km	m ³	62,98	12,00	755,76
3.2.2.	Izrada nasipa od materijala V i VI kategorije	m ³	409,55	37,00	15.153,35
Ukupno zemljani radovi (KM):					21.312,35
II Betonski radovi					
10.3.1.	Betoniranje zidova van temelja betonom (sa jednostranom oplatom (nabavka,doprema i ugradnja materijala)	m ³	53,76	280,00	15.052,80
10.2.	Betoniranje temelja betonom MB 20 (nabavka,doprema i ugradnja materijala)	m ³	45,45	200,00	9.090,00
10.4.1.	Betoniranje zidova van temelja betonom (sa dvostranom oplatom) (nabavka doprema i ugradnja materijala) MB 30	m ³	58,44	300,00	17.532,00
Ukupno betonski radovi (KM):					41.674,80
III Armirački radovi					
10.5.	Izrada i montaža armature (nabavka,sječenje,savijanje ,doprema i ugradnja) Č 0200 v (Č37)				
10.5.1.	Φ do 12 mm	kg	3.935,81	2,50	9.839,53
10.5.1.	Φ do 12 mm	kg	6.541,11	2,50	16.352,78
Ukupno armirački radovi (KM):					26.192,30
IV Ostali radovi					
9.1.5.2.	Ugradnja PEHD korugirane kanalizacione cijevi PEHD cijev Φ 200 mm	m'	108,22	30,00	3.246,60
9.1.4.1.	Ugradnj tvrdih kanalizacionih cijevi PVC cijev Φ 160 mm	m'	27,00	24,00	648,00
Ukupno ostali radovi (KM):					3.894,60

3/5



R.B.	Sifra	Vrsta i opis radova	J.mj.	Količina	J.cijena	Vrijednost
III KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE						
<i>Donji nošeci (tamponski) sloj - nevezani nosivi sloj</i>						
1.	7.1.1.2.2.	Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nošecog sloja tampona van trase (Nabavka dovoz i ugradnja materijala sa kamenoloma)	m ³	68,50	30,00	2.055,00
<i>Vezani gornji nosivi i nosivo-habajući slojevi</i>						
1.	7.2.1.3.	Izrada gornjeg nosivog sloja bituminiziranog šljunka granulacije 0/22 mm AGNS 22s u debijini 8 cm	m ²	200,00	25,00	5.000,00
<i>Habajući slojevi</i>						
1.	7.2.9.2.	Izrada habajućih slojeva od bitumeniziranih materijala sa cestovnim bitumenom tipa BB8ks i BB11ks (ks=krečnjak + silikat-eruptivac) sanacija oštećenja na oštitećoj kolovožnoj konstrukciji debeline 4 cm	m ²	200,00	18,00	3.600,00
2.	7.2.21.	Cišćenje asfaltne površine kolovoza do inženjerski traženog stepena	m ²	200,00	0,40	80,00
3.	7.2.22.	Špricanje sa nestabilnom kationsko bitumenskom emulzijom 0,31 do 0,5 kg/m ²	m ²	200,00	1,70	340,00
KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE - ZBIR						11.075,00
IV ODVODNJAVANJE/ DRAINAGE						
<i>4.1. Dubinsko odvodnjavanje</i>						
1.	9.1.6.2.	Ispuna drenažnog rova kamenitim materijalom datih frakcija prema projektu	m ²	125,10	30,00	3.753,00
ODVODNJAVANJE - ZBIR						3.753,00

REKAPITULACIJA

I	PRIPREMNI RADOVI	524,00
II	ZEMLJANI RADOVI	4.231,40
III	KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	11.075,00
IV	ODVODNJAVANJE	3.753,00
V	NEPREDVIĐENI RADOVI (5%)	979,17
	SVE UKUPNO	20.562,57
A	UKUPNO BEZ PDV-a (KM)	20.562,57
B	PDV 17 % (KM)	3.495,64
C	SVE UKUPNO SA PDV-om (KM) (A+B)	24.058,21



[Signature]
4/5

R.B.	Sifra	Vrste i opis radova	J.mj.	Kolicina	J.cijena	Vrijednost
------	-------	---------------------	-------	----------	----------	------------

REKAPITULACIJA AB ZID I SAOBRAĆAJNICA

I	AB ZID	97.727,75
II	PROŠIRENJE SAOBRAĆAJNICE	20.562,57
A	UKUPNO BEZ PDV-a (KM)	118.290,32
B	PDV 17 % (KM)	20.109,35
C	SVE UKUPNO SA PDV-om (KM) (A+B)	138.399,67



515

